

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX



COMMUNE DE MASSEUBE

RESIDENCE AGER Voie d'accès au Lotissement communal

5 – DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° DE PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU HT	QUANTITES	DEPENSE HT
100 - INSTALLATIONS DE CHANTIER					
101	PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER	FT		1,00	
SOUS TOTAL HT :					
200 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
201	DEBROUSSAILLAGE	FT		1,00	
202	ABATTAGE D'ARBRE	U		4,00	
203	DEMOLITION DE MACONNERIE DE TOUTE NATURE	M3		6,00	
204	DEMOLITION DE BORDURE OU CANIVEAU	ML		15,00	
205	RABOTAGE DE CHAUSSEE	M2		40,00	
206	DECOUPE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE	ML		10,00	
SOUS TOTAL HT :					
300 - VOIRIE					
301	DECAPAGE TERRE VEGETALE	M2		3 000,00	
302	TERRASSEMENTS MECANIQUES	M3		580,00	
303	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GEOTEXTILE	M2		1 700,00	
304	REMBLAI EN MATERIAU INSENSIBLE A L'EAU	M3		480,00	
305	COUCHE DE FONDATION EN GRAVE NATURELLE 0/80	M3		520,00	
306	COUCHE DE BASE EN GRAVE NON TRAITEE 0/20	M3		350,00	
307	COUCHE D'IMPREGNATION	M2		1 700,00	
308	ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE	M2		1 500,00	
309	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBES	M2		35,00	
310	BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 0/10	M2		210,00	
311	CREATION DE FOSSE	ML		140,00	
312	ENROCHEMENTS CONNEXION FOSSE	FT		1,00	
SOUS TOTAL HT :					

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° DE PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU HT	QUANTITES	DEPENSE HT
400 - BORDURES ET CANIVEAUX					
401	BORDURES T2	ML		600,00	
402	BORDURES A2	ML		10,00	
403	BORDURES P1	ML		300,00	
404	CANIVEAUX CS1	ML		290,00	
405	CANIVEAUX CC1	ML		6,00	
SOUS TOTAL HT :					
500 - TROTTOIRS					
501	TROTTOIRS EN BICOUCHE COLORE	M2		380,00	
SOUS TOTAL HT :					
600 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES					
601	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS BETON A135 a) Ø 300	ML		45,00	
602	EXECUTION DES TETES AQUEDUCS a) CANALISATION Ø 200	U		4,00	
	b) CANALISATION Ø 500	U		1,00	
603	REGARD AVALOIR A GRILLE TYPE AVT 700	U		3,00	
604	ENTONNEMENT BETON	U		2,00	
605	RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT	U		1,00	
606	INSPECTION TELEVISUELLE	ML		45,00	
SOUS TOTAL HT :					
700 - TRANCHEES COMMUNES					
701	TERRASSEMENTS EN TRANCHEE	M3		520,00	
702	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DU LIT DE POSE ET DE L'ENROBAGE	M3		190,00	
703	FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR	ML		620,00	
704	REMBLAIS DE TRANCHEE EN GNT 0/20	M3		330,00	
SOUS TOTAL HT :					
800 - TELEPHONE					
801	FOURNITURE ET POSE DE GAINES PVC b) 42/45	ML		750,00	
802	CHAMBRE DE TIRAGE TYPE L2T	U		2,00	
SOUS TOTAL HT :					

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° DE PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	PU HT	QUANTITES	DEPENSE HT
900 - MISES A LA COTE					
901	MISE A LA COTE DE TAMPON DE CHAMBRE DE TIRAGE TELEPHONE	U		2,00	
SOUS TOTAL HT :					
1000 - BASSE TENSION					
1001	FOURNITURE ET POSE DE 4 TPC Ø200	ML		12,00	
SOUS TOTAL HT :					
1100 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE					
1101	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION GAMME PETITE				
	a) AB4	U		1,00	
	b) C13a	U		1,00	
1102	SIGNALISATION HORIZONTALE EN ENDUIT A FROID				
	a) Travaux spéciaux en enduit blanc	M2		2,00	
SOUS TOTAL HT :					
1200 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES					
1201	PLAN DE RECOLEMENT DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX	F		1,00	
SOUS TOTAL HT :					
TOTAL HT :					
TVA 20% :					
TOTAL TTC :					

A

Le

L'Entreprise

Le Pouvoir Adjudicateur